

Ministry of Public Works
Govnt. Center For Testing &
Q.C & Research
Cons.Labs. Department
Sabhan - Kuwait



وزارة الأشغال العامة
المركز الحكومي للفحوصات وضبط
الجودة والأبحاث
إدارة مختبرات الإنشاءات
الكويت - صبحان

Test on Sandwich Panl

App. No.	1518/2019 -B (1/2)	Date:	11\6\2019
Name of Ministry :	--	ON:	22\4\2019
Applicant's Name:	شركة الأشغال والبناء (القطامي)	Lab NO. :	27\2019
Contract no & contractor	--		
Description of Sample:	Pu Sandwich Panl (5cm) thickness		

Test on :

The thermal conductivity for the sample by using kemtherm QTM-D3 thermal conductivity meter at 40°
= 0.02783 W/mK (at 52.8 mm thickness)

= 0.1929 Btu in / hr Ft²

DIRECTOR CONST.LABS DEPARTMENT

د. خديجة ظاهر المطيري
Dr. Khadija AL - Mutairi
مدير إدارة مختبرات الإنشاءات